

区間3

名 称	計 算	単 位	数 量
掘削工			
掘削	$292 \times 7.2 \times 0.12 = 252.3$	m ³	250
土砂等運搬	$= 252.3$	m ³	250
舗装準備工			
舗装版切断工	$7.20 + 292 + 7.20 = 306.4$	m	310
舗装版破碎	$292 \times 7.20 = 2102.4$	m ²	2100
殻運搬(As)	$2102.4 \times 0.1 = 210.2$	m ³	210
廃材処分	$210.2 \times (2.35 / 1.8) = 274.4$	m ³	274
アスファルト舗装工			
不陸整正	$= 2102.4$	m ²	2100
上層路盤工	$= 2102.4$	m ²	2100
基層工	$= 2102.4$	m ²	2100
表層工	$= 2102.4$	m ²	2100
区画線工			
区画線設置工 路側線	$292 + 292 = 584.0$	m	580
区画線設置工 中心線	$292 = 292.0$	m	290
区画線設置工 仮中心線	$292 = 292.0$	m	290
交通誘導員	交通誘導員を要する作業日数の算定表より $= 32.0$	人・日	32